

KALDIRMA OPERASYONLARI TOOLBOX TALK

Yük düşmesi, sıkışma ve ekipman arızası risklerini kontrol edin.

8-10 DAKİKA

AMAÇ

Vinç, kaldırma ekipmanı ve aksesuarlarıyla yapılan çalışmalarda yük düşmesi, sıkışma, çarpma, devrilme, aşırı yükleme ve iletişim hatası risklerini değerlendirmek; kaldırma planı, yetkin personel, ekipman uygunluğu ve alan kontrolünü doğrulamaktır.

KONU ANLATIMI

- Kaldırma operasyonu yalnızca vincin yükü kaldırması değildir. Operatör, rigger, işaretçi, kaldırma aksesuarları, zemin, rüzgâr, yükün ağırlık merkezi ve çalışma alanı birlikte değerlendirilmelidir.
- Kullanılacak sapan, mapa, kanca, travers ve diğer aksesuarların kapasitesi yüke uygun olmalı; kimlikleri, sertifikaları ve fiziksel durumları kontrol edilmelidir. Hasarlı veya etiketsiz ekipman kullanılmamalıdır.
- Yük altında veya dönüş yarıçapı içinde personel bulunmamalıdır. Kör kaldırmalarda iletişim yöntemi net olmalı ve yalnızca belirlenmiş işaretçi operatöre komut vermelidir.

GERÇEKÇİ SAHA SENARYOSU

- Bir ekip kısa süreli kaldırma için mevcut sapanı kullandı ancak sapanın etiketi okunmuyordu ve yükün ağırlığı doğrulanmamıştı.
- Kaldırma sırasında yük dengesizleşti, bir taraf aşağı düştü ve yakındaki çalışan sıkışma tehlikesi yaşadı. Alan yeterince bariyerlenmemişti.
- Olay; kaldırma planı, yük ağırlığı doğrulaması, uygun kapasitede ekipman seçimi, deneme kaldırması ve etkin bariyerleme ile önlenebilirdi.

UNUTMAYIN

Yük havadayken kimse yükün altında veya düşme hattında bulunmamalıdır. Şüphe varsa kaldırmayı durdurun.

KALDIRMA OPERASYONLARI TOOLBOX TALK

Tehlikeler, kaldırma kontrolleri ve günlük iş öncesi doğrulama.

8-10 DAKİKA

TEMEL TEHLİKELER

- Yükün düşmesi veya kontrolsüz salınımı.
- Uygun olmayan veya hasarlı kaldırma aksesuarları.
- Aşırı yükleme veya yanlış kapasite seçimi.
- Yük ağırlık merkezinin yanlış değerlendirilmesi.
- Personelin yük altında veya dönüş alanında bulunması.
- Kör kaldırma ve iletişim kaybı.
- Yetersiz zemin taşıma kapasitesi veya uygunsuz destekleme.
- Yüksek rüzgâr ve olumsuz hava koşulları.

KONTROL ÖNLEMLERİ

- Onaylı kaldırma planını ve risk değerlendirmesini doğrulayın.
- Yük ağırlığını ve ağırlık merkezini belirleyin.
- Vinç ve aksesuarların kapasitesini kontrol edin.
- Sapan, kanca, mapa ve diğer ekipmanı görsel olarak inceleyin.
- Yetkin operatör, rigger ve işaretçi görevlendirin.
- Kaldırma alanını bariyerleyin ve personeli uzak tutun.
- Kör kaldırmalarda güvenilir iletişim yöntemi sağlayın.
- Gerekli durumlarda tag line kullanın.
- Deneme kaldırması yaparak yük dengesini kontrol edin.
- Rüzgâr, zemin ve çevresel koşulları doğrulayın.

SÜPERVİZÖR KONUŞMA METNİ

Arkadaşlar, bugün kaldırma başlamadan önce planı, yük ağırlığını, ekipman kapasitesini ve bariyerlemeyi birlikte kontrol edeceğiz. Yük altında veya dönüş alanında kimse bulunmayacak. Operatöre yalnızca belirlenmiş işaretçi komut verecek. Ekipmanda hasar, iletişim kaybı veya koşullarda değişiklik olursa kaldırmayı hemen durduracağız.

EKİBE SORULACAK SORULAR

- Yükün ağırlığı ve ağırlık merkezi doğrulandı mı?
- Kullanılacak ekipmanın kapasitesi uygun mu?
- Operatör, rigger ve işaretçi kim?
- Kaldırma alanı tamamen bariyerlendi mi?
- Kör kaldırmada iletişim nasıl sağlanacak?
- Rüzgâr veya zemin koşulları kaldırmaya uygun mu?

BUGÜN İŞE BAŞLAMADAN ÖNCE DOĞRULAYIN

- | | |
|---|---|
| ☐ Kaldırma planı onaylı | ☐ Yük ağırlığı biliniyor |
| ☐ Ağırlık merkezi belirlendi | ☐ Ekipman kapasitesi uygun |
| ☐ Aksesuarlar kontrol edildi | ☐ Personel yetkin |
| ☐ Alan bariyerli | ☐ İletişim hazır |
| ☐ Deneme kaldırması planlı | ☐ Hava ve zemin uygun |

KATILIM VE ONAY

KALDIRMA OPERASYONLARI TOOLBOX TALK

Proje / Saha

Tarih

Konuşmayı yapan

Çalışma alanı

No	Ad Soyad	Firma / Görev	İmza
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			

Süpervizör notları / ek saha talimatları