

HSE TOOLBOX TALK

KALDIRMA OPERASYONLARI

AMAÇ VE KAPSAM

Vinç, kaldırma ekipmanı ve aksesuarlarıyla yapılan çalışmalarda yük düşmesi, sıkışma, çarpma, devrilme, aşırı yükleme ve iletişim hatası risklerini değerlendirmek; kaldırma planı, yetkin personel, ekipman uygunluğu ve alan kontrolünü doğrulamaktır. Kaldırma operasyonu yalnızca vincin yükü kaldırması değildir. Operatör, rigger, işaretçi, kaldırma aksesuarları, zemin, rüzgâr, yükün ağırlık merkezi ve çalışma alanı birlikte değerlendirilmelidir.

BAŞLICA TEHLİKELER

1  ASKIDAKİ YÜK	2  YÜK DÜŞMESİ	3  SIKIŞMA	4  KAPASİTE
5  RIGGING	6  İLETİŞİM	7  ZEMİN	8  RÜZGAR

SAHADA DOĞRULANACAK KRİTİK DEĞERLER

100%

Yük ağırlığı ve kapasite doğrulaması

1 işaretçi

Operatöre komuta eden atanmış kişi

0

Askıdaki yük altında insan



HATIRLA - SERNEM

S

Dur ve düşün

E

Riski değerlendir

R

Ortadan kaldır / azalt

N

Asla varsayma

E

Korumayı doğru

M

İzle ve iletişim kur

HSE TOOLBOX TALK

KALDIRMA OPERASYONLARI

STANDARTLAR VE SAHA GEREKLİLİKLERİ

OSHA 1926 Subpart CC ve 1926.251; kaldırma planı, kapasite, rigging, işaretçi, yasaklı alan ve operasyon kontrolünü düzenler.

OSHA 1926.1417

GÜVENLİ OPERASYON

Üretici prosedürü, yük çizelgesi, seviye, konfigürasyon ve operasyon sınırlamalarını uygulayın.

OSHA 1926.1425

ASKIDAKİ YÜK

Çalışanları düşme bölgesinden uzak tutun; yalnız gerekli çalışanların kontrollü erişimine izin verin.

OSHA 1926.1428

İŞARETÇİ YETKİNLİĞİ

Gerekli olduğunda nitelikli işaretçi kullanın ve iletişim yöntemini kaldırma öncesi doğrulayın.

OSHA 1926.251

RIGGING KONTROLÜ

Sapan ve donanımı her vardiya ve kullanım öncesi kontrol edin; kusurluyu hizmet dışı bırakın.

İŞE BAŞLAMADAN ÖNCE ASGARİ KANITLAR

- | | |
|--|--|
| ☐ Onaylı kaldırma planı | ☐ Yük ağırlığı ve ağırlık merkezi |
| ☐ Vinç ve rigging sertifikaları | ☐ Vardiya öncesi kontrol |
| ☐ İşaretçi ve rigger yetkinliği | ☐ Yasaklı alan planı |

SÜPERVİZÖR KONUŞMA NOKTALARI

- Yükün ağırlığı ve ağırlık merkezi doğrulandı mı?
- Kullanılacak ekipmanın kapasitesi uygun mu?
- Operatör, rigger ve işaretçi kim?

DENEME KALDIRMASI VE YÜK KONTROLÜ



Plan - Kapasite - Rigging - Deneme kaldırması - Tag line - Yasaklı alan

HSE TOOLBOX TALK

KALDIRMA OPERASYONLARI

KRİTİK KONTROL ÖNLEMLERİ (KONTROL HİYERARŞİSİ)

1. KALDIRMAYI PLANLAYIN

Onaylı kaldırma planını ve risk değerlendirmesini doğrulayın. Yük ağırlığını ve ağırlık merkezini belirleyin.

2. EKİPMAN VE ZEMİNİ DOĞRULAYIN

Vinç ve aksesuarların kapasitesini kontrol edin. Sapan, kanca, mapa ve diğer ekipmanı görsel olarak inceleyin. Yetkin operatör, rigger ve işaretçi görevlendirin.

3. YÜKÜ KONTROL EDİN

Kaldırma alanını bariyerleyin ve personeli uzak tutun. Kör kaldırmalarda güvenilir iletişim yöntemi sağlayın. Gerekli durumlarda tag line kullanın.

4. ALANI VE İLETİŞİMİ YÖNETİN

Deneme kaldırması yaparak yük dengesini kontrol edin. Rüzgâr, zemin ve çevresel koşulları doğrulayın.

KRİTİK UYARI



Yük havadayken kimse yükün altında veya düşme hattında bulunmamalıdır. Şüphe varsa kaldırmayı durdurun.

SAHA CHECKLIST'İ (İŞE BAŞLAMADAN ÖNCE)

- | | |
|---|---|
| ☐ Kaldırma planı onaylı | ☐ Yük ağırlığı biliniyor |
| ☐ Ağırlık merkezi belirlendi | ☐ Ekipman kapasitesi uygun |
| ☐ Aksesuarlar kontrol edildi | ☐ Personel yetkin |
| ☐ Alan bariyerli | ☐ İletişim hazır |
| ☐ Deneme kaldırması planlı | |

HSE TOOLBOX TALK

KALDIRMA OPERASYONLARI

KATILIM VE ONAY

Proje / Saha: _____ Tarih: _____

Konuşmayı yapan: _____ Çalışma alanı: _____

No	Ad Soyad	Firma / Görev	İmza
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			