



İSKELE MODİFİKASYON KONTROLÜ

Yetkisiz değişikliği önleyin; kapatın, düzeltin ve yeniden onaylayın.

AMAÇ VE KAPSAM

İskele üzerindeki korkuluk, platform, çapraz, bağlama, merdiven veya konsolun izinsiz değiştirilmesi yapısal bütünlüğü ve etiketi geçersiz kılar. Değişiklik yalnızca yetkili iskele ekibi tarafından, tasarım ve üretici şartlarına göre yapılır. İskele kullanım dışı bırakılır, yeniden kontrol edilir ve yetkin kişi etiketi güncellemeden açılmaz.

BAŞLICA TEHLİKELER

1 EKSİK KORKULUK	2 SÖKÜLMÜŞ PLATFORM	3 KAPALI ERİŞİM	4 GEVŞEK PARÇA
5 AŞIRI YÜK	6 DARBE / RÜZGAR	7 BAĞLAMA SÖKÜMÜ	8 YETKİSİZ İŞLEM

SAHADA DOĞRULANACAK KRİTİK DEĞERLER

Her vardiya

Yetkin kişi görünür kusur kontrolü

4 x

Azami amaçlanan yüke göre kapasite

0

Yetkisiz değişiklik toleransı



HATIRLA - SERNEM

S

Dur ve düşün

E

Riski değerlendir

R

Ortadan kaldır / azalt

N

Asla varsayma

E

Korumayı doğru

M

İzle ve iletişim kur



İSKELE MODİFİKASYON KONTROLÜ

Yetkisiz değişikliği önleyin; kapatın, düzeltin ve yeniden onaylayın.

STANDARTLAR VE SAHA GEREKLİLİKLERİ

OSHA Subpart L, iskele bütünlüğünü etkileyen değişiklikleri yetkin ve nitelikli kişilerin kontrolüne bağlar. Etiket, fiziksel kontrolün yerine geçmez; kontrolün sonucunu gösterir.

OSHA 1926.451(a)(6)

NİTELİKLİ TASARIM

İskele nitelikli kişi tarafından tasarlanmalı ve bu tasarıma göre kurulup yüklenmelidir.

OSHA 1926.451(f)(3)

YENİDEN KONTROL

Her vardiya öncesi ve bütünlüğü etkileyen her olay veya değişiklik sonrası yetkin kişi kontrolü yapılmalıdır.

OSHA 1926.451(f)(7)

KURMA VE DEĞİŞTİRME

Kurma, taşıma, sökme veya değiştirme yetkin kişi gözetiminde ve eğitilmiş çalışanlarca yapılmalıdır.

OSHA 1926.454

EĞİTİM VE YENİDEN EĞİTİM

İskele tehlikeleri ve doğru kullanım öğretilmeli; yetersizlik veya değişiklik görüldüğünde yeniden eğitim verilmelidir.

İŞE BAŞLAMADAN ÖNCE ASGARİ KANITLAR

- | | |
|--|---|
| ☐ Onaylı iskele çizimi | ☐ Değişiklik talebi ve iş emri |
| ☐ Yetkili ekip kaydı | ☐ Kırmızı / yeşil etiket kaydı |
| ☐ Yeniden kontrol formu | ☐ Kullanıcı bilgilendirmesi |

SÜPERVİZÖR KONUŞMA NOKTALARI

- Bir bileşeni sökme yetkisi kimdedir?
- Kırmızı etiketli iskeleye erişim nasıl engellenir?
- Değişiklik sonrası tüm iskeleyi neden kontrol ediyoruz?

DEĞİŞTİRİLMİŞ İSKELENİN KAPATILMASI VE KONTROLÜ



Erişimi kapat - Kırmızı etiketle - Yetkili ekiple düzelt - Yeniden onayla



İSKELE MODİFİKASYON KONTROLÜ

Yetkisiz değişikliği önleyin; kapatın, düzeltin ve yeniden onaylayın.

KRİTİK KONTROL ÖNLEMLERİ (KONTROL HİYERARŞİSİ)

1. DEĞİŞİKLİK İHTİYACINI AZALTIN

İş kapsamını ve erişimi kurulumdan önce planlayın; sonradan sökme ihtiyacını tasarımda kaldırın.

2. İSKELEYİ KAPATIN

Eksik veya değiştirilmiş bileşen görülürse erişimi fiziksel olarak engelleyin ve kırmızı etiket uygulayın.

3. YETKİLİ EKİPLE DÜZELTİN

Yalnızca onaylı iskele ekibi, tasarım ve üretici talimatına göre değişiklik yapmalıdır.

4. YENİDEN KONTROL EDİN

Yetkin kişi tüm sistemi kontrol edip etiketi yenilemeden kullanım başlatılmamalıdır.

KRİTİK UYARI



Bir korkuluğu, çaprazı, bağlamayı veya platform parçasını 'kısa süreliğine' sökmek güvenli değildir. İskeleyi hemen kapatın; yetkisiz onarım veya doğaçlama parça kullanmayın.

SAHA CHECKLIST'İ (İŞE BAŞLAMADAN ÖNCE)

- | | |
|---|--|
| ☐ Etiket ve vardiya kontrolü geçerli | ☐ Yetkisiz değişiklik izi yok |
| ☐ Korkuluk ve platformlar tam | ☐ Çapraz ve bağlamalar tam |
| ☐ Erişim sistemi değişmemiş | ☐ Yükleme tasarıma uygun |
| ☐ Hasarlı alan fiziksel kapalı | ☐ Değişiklik kaydı mevcut |
| ☐ Yetkin kişi yeniden onayladı | |



İSKELE MODİFİKASYON KONTROLÜ

Yetkisiz değişikliği önleyin; kapatın, düzeltin ve yeniden onaylayın.

KATILIM VE ONAY

Proje / Saha: _____ Tarih: _____

Konuşmayı yapan: _____ Çalışma alanı: _____

No	Ad Soyad	Firma / Görev	İmza
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			